

СОГЛАСОВАНО

К Договору №102 от 21.09.2020 г.

Смета в сумме:

840 000,00 руб
без НДС

Смету в сумме
840 000,00



Председатель правления ТСЖ-Гоголя-1

Комаркова О. П.

СМЕТА № 1

Работы по ремонту межпанельных швов жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гоголя, дом 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР07-05-039-01 (0) ОУ п.2.2.8; ОУ п.2.16	Расшивка швов вертикальных и горизонтальных ЗП=170,26*1,15*1,15; ЭММ=85,24*1,15*1,25; ЗПм=1,15*1,15*1,25; ТЗТ=16*1,15*1,15; ТЗТм=0,1*1,15*1,25	14 100 м шва	347,71 225,17	122,54 1,65	4 867,94	3 152,38	1 715,56	21,16	296,24	
2	ТЕР07-05-039-06 (0) ОУ п.2.2.8; ОУ п.2.16	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой ЗП=210,66*1,15*1,15; ЭММ=422,96*1,15*1,25; ЗПм=42,48*1,15*1,25; ТЗТ=18,79*1,15*1,15; ТЗТм=3,77*1,15*1,25	14 100 м шва	886,6 278,6	608 61,06	12 412,4	3 900,4	8 512	24,85	347,9	
2.1	Счет	Мастика герметизирующая "ГЭКТОР 202"	1,202 т	126 400		151 932,8					
2.2	Счет	Прокладки уплотнительные Вилатерм	1 400 м	24,8		34 720		854,84	5,43	76,02	

