

Ведомость подсчета объемов работ
 (подлежащих выполнению по состоянию на ноябрь 2019 г.)
Объект: СПб, Шлиссельбургский 31 (Тыльный фасад 1,2,3,4,5,6 подъезды,
выборочно, согласно исполнительской схеме)

<i>Комплексн. ремонт стыков</i>			м	шт	Итого стр	
Тыльный фасад	1-й подъезд	гориз	3,20	27	86,40	
Тыльный фасад	1-й подъезд	гориз	6,40	2	12,80	
Тыльный фасад	1-й подъезд	верт	2,70	32	86,40	185,60
Тыльный фасад	2-й подъезд	гориз	3,20	34	108,80	
Тыльный фасад	2-й подъезд	гориз	6,40	4	25,60	
Тыльный фасад	2-й подъезд	верт	2,60	7	18,20	
Тыльный фасад	2-й подъезд	верт	2,70	45	121,50	274,10
Тыльный фасад	3-й подъезд	гориз	3,20	25	80,00	
Тыльный фасад	3-й подъезд	гориз	6,40	3	19,20	
Тыльный фасад	3-й подъезд	верт	2,60	4	10,40	
Тыльный фасад	3-й подъезд	верт	2,70	35	94,50	204,10
Тыльный фасад	4-й подъезд	гориз	3,20	16	51,20	
Тыльный фасад	4-й подъезд	гориз	6,40	3	19,20	
Тыльный фасад	4-й подъезд	верт	2,60	2	5,20	
Тыльный фасад	4-й подъезд	верт	2,70	24	64,80	140,40
Тыльный фасад	5-й подъезд	гориз	3,20	24	76,80	
Тыльный фасад	5-й подъезд	гориз	6,40	3	19,20	
Тыльный фасад	5-й подъезд	верт	2,60	3	7,80	
Тыльный фасад	5-й подъезд	верт	2,70	33	89,10	192,90
Тыльный фасад	6-й подъезд	гориз	3,20	20	64,00	
Тыльный фасад	6-й подъезд	гориз	6,40	2	12,80	
Тыльный фасад	6-й подъезд	верт	2,60	3	7,80	
Тыльный фасад	6-й подъезд	верт	2,70	22	59,40	144,00
Всего комплексный ремонт стыков					1141,10	1141,10

Тыльный фасад	7-й подъезд		ВЫПОЛНЕНО			
---------------	-------------	--	------------------	--	--	--

Герметизация примыканий строительных конструкций

Тыльный фасад		<i>прим гор</i>	0,00	0	0,00
Тыльный фасад		<i>прим верт</i>	0,00	0	0,00
Всего примыкания строительных конструкций					0,00

	Шир, м	h, м	Кол	Итого стр
Очистка панелей вдоль стыка, м кв	0,1	1,0	1141,10	114,11
Гидрофобизация вдоль стыка, м кв	0,2	1,0	1141,10	228,2
Очистка панелей перед ремонтом, м кв		расчетно	1,0%	3,4
Штукатурка отдельных мест (крупных утрат), м кв		расчетно	1,0%	3,4

Обмазочная гидроизоляция за два раза	Ш, м	h, м	Кол	Итого стр	Итого подъезд
Тыльный фасад				0,00	
Тыльный фасад				0,00	0,00
Всего обмазочная гидроизоляция (расчетно, как 30% от стыков)				342,3	342,3

Окраска

Места покрытые гидроизоляцией				342,3
Места ремонта панелей				0,00
Всего окраска				342,3

Замена наружных оконных отливов, м

	м	шт	
Тыльный фасад	гориз	0,00	0
Итого замена наружных оконных отливов, м			0,00